KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	**:**	**Remont schodów głównych zewnętrznych do budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim**
ADRES INWESTYCJI	**:**	**21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna 2**
INWESTOR	**:**	**Zespół Placówek Oswiatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim**
ADRES INWESTORA	**:**	**21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Leśna 2**
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	**:**	**zł**
Podatek VAT	**:**	**zł**
Ogółem wartość kosztorysowa robót	**:**	**zł**

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych	m2	42,99		
2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3	0,86		
3	KNR 4-01 0354-06 analogia	Demontaż wycieraczek stalowych	szt.	1		
4	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych konstrukcji z betonu monolitycznego - zagłębień po wycieraczkach - beton C16/20	m3	0,07		
5	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych - płyty spocznikowej górnej	m2	13,80		
6	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod okładzinę schodów - odkurzanie podłoża	m2	38,41		
7	KNR W-01 0203-02	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - zagruntowanie podłoża	m2	38,41		
8	KNR W-01 0203-01	Podkład zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - warstwa sczepna	m2	38,41		
9	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m2	30,82		
10	NNRNKB 202 2147-01 analogia	Okładzina schodów z płyt granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm układanych na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawa fugową - płytki granitowe 60x30x3 cm płomieniowane na spocznikach	m2	14,09		
11	NNRNKB 202 2147-02 analogia	Okładzina schodów z płyt granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm układanych na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawa fugową - stopnice o szer. 38 cm	m2	18,60		
12	KNR W-02 0201-05	Okładzina schodów z płytek granitowych polerowanych o wys. 12 cm i grub. 1,5 cm układanych na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawa fugową - podstopnice	m2	6,14		
13	KNR W-02 0201-05	Okładzina schodów z płytek granitowych polerowanych o wys. 10 cm i grub. 1,5 cm układanych na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawa fugową - cokolik	m2	0,28		
14	KNR W-01 0408-01	Impregnacja okładziny schodów z granitu (stopnic, podstopnic, spoczników)	m2	39,11		
15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy (żywiczny) - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - bok schodów	m2	458,00		
16	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy- gruntowanie preparatem wzmacniającym głębokopenetrującym dwukrotnie - bok schodów	m2	4,58		
17	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego (żywicznego) - nałożenie na podłoże farby gruntującej - bok schodów	m2	4,58		
18	KNR 0-17 0929-03	Tynk cienkowarstwowy z gotowej suchej mieszanki żywicznej (tynk mozaikowy) kolor ciemny brąz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - bok schodów	m2	4,58		
19	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	0,17		
20	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka uprzednio rozebrana z docięciem kostki do lica schodów	m2	0,17		
21	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	0,75		
22	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3	0,04		
23	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy schodach	t	0,09		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 25043

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 25043