Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Wymiana posadzki w łazience na II piętrze**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
2 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
3 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
4 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod posadzkę - gruntowanie preparatem UNIGRUNT	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
5 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek terakotowych na klej	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
6 d.1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana kratki ściekowej w posadzce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		**Wymiana okładziny ścian w łazience na II piętrze**			
7 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek ceramicznych - analogia	m2		
		28+8	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.2	KNR-W 2-02 2007-01	Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na zaprawie	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
10 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod płytki - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.2	KNR 0-17 2609-08	Montaż listew narożnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
3		**Roboty sanitarne**			
13 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.3		Wymiana drzwiczek do zaworów wodnych - kalkulacja własna w uzgodnieniu z inwestorem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		**Malowanie ścian i sufitów w łazience na II piętrze**			
17 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		(20,3)*1,1-(3,7)	m2	18,630	
				RAZEM	18,630

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m^2		
		18,63	m^2	18,630	
				RAZEM	18,630
5		**Roboty elektryczne**			
20 d.5	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski