Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Remont schodów zewnętrznych**			
1 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,3*0,3*0,8	m^3 m^3	 0,072	
				RAZEM	0,072
2 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do bram stalowe 80x80x2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane o wys min. 2,00 m, druty pionowe i poziome fi 5 mm, minimum 3 przetłoczenia, oczka 20 x 5 cm, słupki stalowe, ocynkowane z profili zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 60x40x2 z daszkiem systemowym. Rozstaw osi do 260 cm, fundament pod słupki ogrodzeniowe monolityczne z betonu C16/20 i głębokości min. 1,00 m i przekroju poprzecznym min. 25x25cm. Ogrodzenie bez podmurówki 42+30	m m	 72,000	
				RAZEM	72,000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4346 Użytkownik: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski