

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana podłogi na stolówce			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV	m ²		
d.1	0818-05	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9-(4,45*0,35+1*0,35+0,3*0,35+3,2*0,35+1*0,35+2,1*0,35)	m ²	268,133	
				RAZEM	268,133
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m ²		
d.1	0818-05	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
3	KNR 0-17	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
4	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
5	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za dalsze 3 mm grubości	m ²		
d.1	1208-02	Krotność = 3 5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin Tarkett iQ Optima 2 mm na kleju winylowym z wywinieciem na ściany 10 cm wysokości	m ²		
d.1	1123-02	5,9*8,9+5,9*8,7+14,8*12,0	m ²	281,440	
				RAZEM	281,440
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	5,9*8,9+5,9*8,7+14,8*12,0	m ²	281,440	
				RAZEM	281,440
2		Ściany			
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod gipsowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03	((5,7+5,7+4,45+4,45+1+1+1+2,1+2,1+0,3+0,3+3,2+3,2+0,35*11+11,9+11,9+14,6+8,5+8,8)*3,1)-(2,3*2,07*11+1,8*2*2,1+0,9*2*2,4*6)+(14,6*1,68)	m ²	241,252	
				RAZEM	241,252
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	((5,7+5,7+4,45+4,45+1+1+1+2,1+2,1+0,3+0,3+3,2+3,2+0,35*11+11,9+11,9+14,6+8,5+8,8)*1,45)-(2,3*1,25*11+1,8*2*0,45+0,9*0,35*2+1,45*6)+(14,6*1,68)	m ²	119,776	
				RAZEM	119,776
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	((5,7+5,7+4,45+4,45+1+1+1+2,1+2,1+0,3+0,3+3,2+3,2+0,35*11+11,9+11,9+14,6+8,5+8,8)*1,45)-(2,3*1,25*11+1,8*2*0,45+0,9*0,35*2+1,45*6)+(14,6*1,68)	m ²	119,776	
				RAZEM	119,776
11	KNR 0-17	Tynk żywiczny wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0929-03	((5,7+5,7+4,45+4,45+1+1+1+2,1+2,1+0,3+0,3+3,2+3,2+0,35*11+11,9+11,9+14,6+8,5+8,8)*1,65)-(2,3*0,85*11+1,8*2*1,65+0,9*1,65*2+0,7*6)	m ²	122,218	
				RAZEM	122,218
3		Sufit			
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod gipsowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.3	2608-03	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-02	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-01	5,7*8,8+5,7*8,5+14,6*11,9	m ²	272,350	
				RAZEM	272,350