

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie ogrodzenia			
1	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem	m ³		
d.1	0203-01	pompy do betonu	m ³	0,960	
		0,4*0,4*1*6		RAZEM	0,960
2	KNR 2-31	Słupki do bram stalowe 80x80x2	szt.		
d.1	0702-02		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3	KNR 2-31	Słupki do ogrodzenia z profili zamkniętych 100x100x2 mm	szt.		
d.1	0702-03		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
4	KNR-W 2-02	Ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane o wys min. 1,53 m, druty pionowe i poziome fi 5 mm, minimum 3 przetłoczenia, oczka 20 x 5 cm, słupki stalowe, ocynkowane z profili zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 60x40x2 z daszkiem systemowym. Rozstaw osi do 260 cm, fundament pod słupki ogrodzeniowe monolityczne z betonu C16/20 i głębokości min. 1,00 m i przekroju poprzecznym min. 25x25cm. Ogrodzenie bez podmurówki. Ogrodzenie nie może mieć ostro zakończonych elementów.	m		
d.1	1802-02	11+14,5+1,0+21,5	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR-W 2-02	Brama przesuwna szer. 5,00 m z furtką szer. 1,20 m wysokości 1,50 m stalowa wypełniona panelem. Brama i furtka nie mogą mieć ostro zakończonych elementów.	kpl.		
d.1	1808-01		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02	Brama przesuwna szer. 5,00 m wys. 1,50m z furtką szer. 1,65 m wysokości 1,80 m stalowa wypełniona panelem. Brama i furtka nie mogą mieć ostro zakończonych elementów.	kpl.		
d.1	1808-01		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-02	Brama przesuwna szer. 5,00 m wys. 1,50 m stalowa wypełniona panelem. Brama nie może mieć ostro zakończonych elementów.	kpl.		
d.1	1808-01		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000