ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3
W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel./fax: 83 371 78 35
NIP: 5372618325, REGON: 061160503

Przedmiar robót

Nazwa zadania: **Remont schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych do Przedszkola nr 3 przy Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim**

l.p.	Opis	j.m.	Ilość
1	rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych i wywiezienie gruzu	m2	40,40
2	frezowanie starych podłoży w tym cokołu i słupów	m2	57,20
3	uzupełnienie i przygotowanie powierzchni betonowych pod okładzinę schodów, boki schodów i słupy	m2	57,20
4	położenie okładzin schodów z płyt granitowych płomieniowych o grubości 3 cm. na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą fugową	m2	33,70
5	położenie okładzin schodów z płyt granitowych polerowanych o wysokości 12 cm. i grubości 2 cm. na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą fugową – podstopnice	m2	6,70
6	położenie okładzin schodów z płyt granitowych polerowanych o wysokości 12 cm. i grubości 2 cm. na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą fugową – cokół schodów	m2	12,00
7	położenie tynku cienkowarstwowego z gotowej suchej mieszanki żywicznej kolor ciemny brąz wykonywany ręcznie na ścianie płaskiej zewnętrznej – słupy podporowe schodów	m2	4,80

05.10.2020

Kierownik
ds. administracyjno-gospodarczych
mgr Karol Stefaniuk